



SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

PURO

**GIARDINO D'INVERNO
SERRA SOLARE BIOCLIMATICA**

CONSERVATORY
BIOCLIMATIC SOLAR GREENHOUSE

CATALOGO TECNICO / TECHNICAL CATALOGUE

PURO

Per chi apprezza l'eleganza e la bellezza in ogni sua forma

Con le sue caratteristiche distintive e suggestive, Puro rappresenta la scelta progettuale vincente quando si tratta di creare un nuovo ambiente che unisca la propria casa allo scenario naturale che la circonda. Disponibile in due versioni: **sistema in alluminio a taglio termico per giardini d'inverno e sistema in alluminio e vetro per serre solari bioclimatiche.**

For those who appreciate elegance and beauty in all its forms

With its distinctive and suggestive features, Puro is the winning design choice when creating a new environment that unites your house with the surrounding nature. Available in two versions: **thermal break aluminium system for conservatories and aluminium and glass system for bioclimatic solar greenhouses.**

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



INDICE

TABLE OF CONTENTS

ANTEPRIMA PURO 6
PURO OVERVIEW

UNA TRADIZIONE CHE ARRIVA DA LONTANO 9
A TRADITION FROM FAR AWAY

PROGETTARE UN NUOVO SPAZIO 10
DESIGN A NEW SPACE

SISTEMA SOLARE PASSIVO 12
PASSIVE SOLAR SYSTEM

CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO 14
ENERGY SAVINGS CALCULATION

CONFIGURAZIONI STANDARD 16
STANDARD SET UP

CONFIGURAZIONI SPECIALI 18
SPECIAL SET UP

DIMENSIONAMENTO STATICO 20
STATIC SIZING

DETTAGLI SCARICO ACQUA 22
DETAILS OF WATER DRAINAGE SYSTEM

SISTEMA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO PER GIARDINI D'INVERNO THERMAL BREAK ALUMINIUM SYSTEM FOR CONSERVATORIES

SEZIONI 25
SECTIONS

CHIUSURE PERIMETRALI 30
GLASS SYSTEMS

NODI DI ACCOPPIAMENTO 32
CONNECTION NODES

FISSAGGIO 34
FASTENING

SISTEMA IN ALLUMINIO E VETRO PER SERRE SOLARI ALUMINIUM AND GLASS SYSTEM FOR SOLAR GREENHOUSES

SEZIONI 37
SECTIONS

CHIUSURE PERIMETRALI 42
GLASS SYSTEMS

NODI DI ACCOPPIAMENTO 44
CONNECTION NODES

FISSAGGIO 46
FASTENING

SCHEDA TECNICA 49
TECHNICAL DATA SHEET

COLORI 49
COLOURS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 50
MAIN FEATURES

PURO






PURO

**QUALITÀ CERTIFICATA
PER GARANTIRTI I PIÙ ALTI STANDARD
DI SICUREZZA E DURABILITÀ**


CERTIFIED QUALITY
TO ENSURE THE HIGHEST
SAFETY STANDARDS AND DURABILITY




COPERTURA IN PIANO
FLAT ROOF



SUNROOM IIII
LIVE YOUR DREAM



ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHTING



SISTEMA MODULARE
MODULAR SYSTEM



STRUTTURA PORTANTE CERTIFICATA
CERTIFIED BEARING STRUCTURE



DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
DRAINAGE FOR RAIN WATER



UNA TRADIZIONE CHE ARRIVA DA LONTANO

La serra solare ed il giardino d'inverno hanno origini molto antiche.

La serra solare ha radici che partono da molto lontano: già i Romani la utilizzavano *nell'hortus* per favorire la crescita di alcuni tipi di piante durante i mesi più rigidi captando il calore del sole. Oggi il concetto si è naturalmente modificato sia in termini di progettazione che di tipologia di utilizzo, così da poterla sfruttare non solamente come locale adibito a ricovero per la vegetazione in inverno, ma anche come spazio per trascorrervi buona parte dell'anno.

Il giardino d'inverno è un'evoluzione sia in termini di utilizzo che elemento distintivo ed esclusivo per la propria abitazione. Il suo sviluppo si è diffuso in Europa intorno al XVI secolo come spazio adibito principalmente ad accogliere agrumi o altre piante da frutto durante il periodo invernale, spesso come locale annesso ad una villa. Si è gradualmente trasformato in un luogo speciale e riservato, simbolo di prestigio ed eleganza. Oggi la concezione del giardino d'inverno si è estesa a tal punto da renderlo un ambiente residenziale a tutti gli effetti e vivibile tutto l'anno.

A TRADITION FROM FAR AWAY

Greenhouses and conservatories have ancient origins.

Greenhouses have roots from long ago. The Romans used them in the *hortus* to promote the growth of certain types of plants during the coldest months, capturing the heat of the sun. Naturally, the concept has been changed today in terms of design and type of use to be able to use it, not only as a place for growing plants in the winter, but also as a location where you can spend a good part of the year.

The conservatory is an evolution in terms of use and as a distinctive and exclusive element in the home. Its development spread through Europe around the 16th century as an area primarily for citrus trees or other fruits during the winter, often as an area attached to a villa. It gradually transformed into a special and reserved location, a symbol of prestige and elegance. Today the conservatory concept has extended to become a fully-fledged residential environment for the entire year.

PROGETTARE UN NUOVO SPAZIO E GUADAGNARE UNO SCORCIO DI NATURA? CON PURO PUOI FARLO.

Puro è il sistema innovativo di copertura in piano con un design moderno, distintivo e minimale.

La sua STRUTTURA MODULARE offre grandi vantaggi in termini di libertà progettuale per adattarsi ad ogni tipo di realizzazione, nuova o preesistente.

Il TAMPONAMENTO DELLA COPERTURA può variare a seconda delle necessità: da vetri di diversi spessori (doppi o tripli) ai pannelli coibentati per la massima personalizzazione.

Puro può accogliere diverse tipologie di CONTROSOFFITTO per rispondere a precise caratteristiche estetiche, per eseguire un rivestimento con materiale termoisolante, fonoassorbente ecc.

Sono molteplici le sue DIMENSIONI e CONFIGURAZIONI: a pianta quadrata o rettangolare, con diverse facciate o finiture, con Puro si sviluppano soluzioni progettuali innovative e dalla forte personalità.

Non ci sono limiti alla creatività: FORMA, COLORE E OPTIONAL possono essere scelti in base agli stili più diversi.

Puro è realizzato interamente in ALLUMINIO e VETRO: due materiali naturali e altamente resistenti ai segni del tempo, per offrire un'armonia di estetica e funzionalità. Il giardino d'inverno non necessita di una particolare manutenzione; è solamente necessario mantenere puliti di scarichi delle gronde.

DESIGN A NEW SPACE AND GAIN A GLIMPSE OF NATURE? WITH PURO YOU CAN DO IT.

Puro is the innovative flat roof system with a modern, distinctive, and minimal design.

Its MODULAR STRUCTURE offers great advantages in terms of freedom of design to adapt, to any type of building, whether new or existing.

ROOF GLAZING can vary as needed: from glass of different thicknesses (double or triple) to insulated panels for maximum customisation.

Puro can accommodate different types of FALSE CEILINGS to meet precise appearance characteristics, to line with thermal insulating, soundproofing, or other materials.

There are many DIMENSIONS AND SET UPS: square or rectangular, with different façades or finishes, with PURO innovative design solutions with a strong personality can be developed.

There are no limits to creativity: SHAPE, COLOUR, AND OPTIONS can be chosen based on the most diverse styles.

Puro is entirely made of ALUMINIUM and GLASS: two natural materials that are highly resistant to showing the effects of time, in order to offer aesthetic and functional harmony. Conservatories do not require special maintenance. The only thing necessary is to keep the gutter drains clean.



SISTEMA SOLARE PASSIVO

PASSIVE SOLAR SYSTEM

**PURO, LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE ED EFFICACE
PER SFRUTTARE L'ENERGIA SOLARE E RIENTRARE
NELL'ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE**

**PURO IS A SIMPLE AND EFFECTIVE
ECO-SUSTAINABLE SYSTEM
TO MAKE USE OF SOLAR ENERGY**

Il sistema permette di: / The system allows you to:


- ✓ **RECUPERARE** uno spazio in più
RECOVER extra space
- ✓ **RISPARMIARE** energia e denaro
SAVE energy and money
- ✓ **RISPETTARE** l'ambiente
RESPECT the environment




Puro aporta diversi vantaggi in termini di risparmio energetico nell'abitazione: nei mesi invernali, vi è una maggiore capacità di accumulo di energia (GUADAGNO SOLARE) e una minore dispersione termica (minore FLUSSO DI CALORE USCENTE).

Puro offers various benefits in terms of home energy savings. During the winter months, there is a greater capacity for energy accumulation (SOLAR GAIN) and less heat dispersion (OUTGOING HEAT FLOW).

GUADAGNO SOLARE / SOLAR GAIN




Minore guadagno solare senza giardino d'inverno
Less solar gain without a conservatory




Maggiore guadagno solare con giardino d'inverno
Greater solar gain with a conservatory

FLUSSO DI CALORE USCENTE / OUTGOING HEAT FLOW



Maggiore flusso di calore uscente senza giardino d'inverno
Greater outgoing heat flow without a conservatory



Minore flusso di calore uscente con giardino d'inverno
Less outgoing heat flow with a conservatory

CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO

ENERGY SAVINGS CALCULATION

Abbiamo dimostrato, attraverso analisi la quantità di energia totale che si risparmia, durante il periodo invernale di riscaldamento, per effetto della presenza della serra solare bioclimatica Sunroom.



L'unità abitativa presa in oggetto è caratterizzata da una superficie di 75 m² con unico piano con solo isolamento termico in intercapedine nei muri perimetrali, infissi in vetrocamera e impianto di riscaldamento con radiatori collegati a caldaia da 24 Kw con alimentazione gas metano.



Adiacente alla zona giorno è stata realizzata una serra solare bioclimatica di 11,25 m² e di altezza media di 2,5 m. costituita da telaio in alluminio e vetrocamera basso-emissivi e dotata in copertura di un sistema di schermatura estiva dei raggi solari. L'orientamento è posto a sud senza ombreggiature esterne.



Abbiamo ipotizzato di situarla in tre diversi comuni (Milano, Rimini, Roma) con valori mensili di temperatura giornaliera media dell'aria esterna (°C) e abbiamo considerato come periodo di calcolo la durata del periodo di riscaldamento, dal 15 ottobre al 15 aprile.

Through analysis, we have given proof of the amount of energy savings during the winter heating period due to the presence of the Sunroom bioclimatic solar greenhouse.

The house used as a subject has a surface area of 75 m² on one floor with thermal insulation only in the side wall spaces, double glazed windows, and a heating system with radiators connected to a 24 Kw natural gas boiler.

Next to the living area, a bioclimatic solar greenhouse was built with 11.25 m² and an average height of 2.5 m. It is made up of an aluminium frame and low-emission double glazing and a roof with a summer sun shading system. It faces south without exterior shading.

We hypothesized situating it in three different districts (Milan, Rimini, Rome) with average outdoor daily temperature values (°C) per month and considering the calculation period to be from October 15 through April 15.

DISPERSIONE DI ENERGIA CON E SENZA SERRA SOLARE BIOCLIMATICA / ENERGY DISPERSION WITH AND WITHOUT A BIOCLIMATIC SOLAR GREENHOUSE

MILANO

	CON / WITH Kwh	SENZA / WITHOUT Kwh	°ESTERNI / OUTDOORS °C
OTT / OCT	60.8	101.9	14
NOV / NOV	160.5	385.2	7.9
DIC / DEC	231.6	556.1	3.1
GEN / JAN	250.8	601.9	1.7
FEB / FEB	195.5	469.4	4.2
MAR / MAR	212.5	355.2	9.2
APR / APR	57.2	95.5	14
TOT	1168.9	2565.2	

DIFFERENZA 1396 Kwh Il guadagno è del 54.42%
DIFFERENCE 1396 Kwh The gain is 54.42%

RIMINI

	CON / WITH Kwh	SENZA / WITHOUT Kwh	°ESTERNI / OUTDOORS °C
	50.8	85	15
	198.0	331.1	9.6
	201.3	483.6	5.3
	231.6	556.1	3.1
	268.6	448.6	4.9
	226.3	378.3	8.5
	72.5	121.1	12.4
TOT	1249.1	2403.8	

DIFFERENZA 1154 Kwh Il guadagno è del 48.02%
DIFFERENCE 1154 Kwh The gain is 48.02%

ROMA

	CON / WITH Kwh	SENZA / WITHOUT Kwh	°ESTERNI / OUTDOORS °C
	0	0	27.4
	70.5	117.7	12.6
	218.6	365.2	8.9
	244.1	408.0	7.6
	200.8	335.8	8.7
	169.4	283.0	11.4
	50.5	84.4	14.7
TOT	953.9	1594.1	

DIFFERENZA 640 Kwh Il guadagno è del 40.15%
DIFFERENCE 640 Kwh The gain is 40.15%

VALUTAZIONE RISPARMIO COMBUSTIBILE HEAT SAVINGS EVALUATION

Fabbisogno energetico (senza serra) Energy needs (without greenhouse)	90.17 kwh/m ² anno/per year
Fabbisogno energetico (con serra) Energy needs (with greenhouse)	80.70 kwh/m ² anno/per year
Combustibile anno Fuel per year	1080 Nm ³
Risparmio annuo su tutta l'abitazione Savings per year for the entire home	10.51%

VALUTAZIONE RISPARMIO COMBUSTIBILE HEAT SAVINGS EVALUATION

Fabbisogno energetico (senza serra) Energy needs (without greenhouse)	84.68 kwh/m ² anno/per year
Fabbisogno energetico (con serra) Energy needs (with greenhouse)	76.87 kwh/m ² anno/per year
Combustibile anno Fuel per year	925 Nm ³
Risparmio annuo su tutta l'abitazione Savings per year for the entire home	9.22%

VALUTAZIONE RISPARMIO COMBUSTIBILE HEAT SAVINGS EVALUATION

Fabbisogno energetico (senza serra) Energy needs (without greenhouse)	77.32 kwh/m ² anno/per yeras
Fabbisogno energetico (con serra) Energy needs (with greenhouse)	71.93 kwh/m ² anno/per yeras
Combustibile anno Fuel per year	685 Nm ³
Risparmio annuo su tutta l'abitazione Savings per year for the entire home	6.96%

CONFIGURAZIONI STANDARD

STANDARD SET UP

STRUTTURA AUTOPORTANTE / SELF-SUPPORTING STRUCTURE





- P** PROFONDITÀ MASSIMA 6000 mm
- L** LARGHEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE
- H** ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE

- D** MAXIMUM DEPTH 6000 mm
- W** WIDTH UPON CUSTOMER'S REQUEST
- H** HEIGHT UPON CUSTOMER'S REQUEST

La struttura autoportante di Puro è ideale per creare un rifugio nel verde. I suoi profili snelli e raffinati consentono una visuale ottimale su tutti i lati per una vera immersione nella natura.

The Puro self-supporting structure is ideal for creating a hideaway in nature. Its slim and refined profiles allow excellent views on all sides for true immersion in nature.



STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE / STRUCTURE FITTED TO A WALL





- P** PROFONDITÀ MASSIMA 6000 mm
- L** LARGHEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE
- H** ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE

- D** MAXIMUM DEPTH 6000 mm
- W** WIDTH UPON CUSTOMER'S REQUEST
- H** HEIGHT UPON CUSTOMER'S REQUEST

In questa versione, Puro diventa una vera e propria estensione dell'abitazione, dove è possibile godere di una stanza in più.

In this version, Puro becomes a true extension to the house, where you can enjoy an extra room.



CONFIGURAZIONI SPECIALI



SPECIAL SET UP

La modularità di Puro è un elemento fondamentale da considerare nella fase di progettazione. Le sue varianti sono molteplici, ecco solo alcuni esempi di configurazioni possibili.

Puro's modularity is a fundamental element to be considered during the design phase. It has numerous variants. Here are just a few examples of the possible set ups.

INSTALLAZIONE 1

INSTALLATION 1




Soluzione di copertura con un angolo ad U.

Roof with a U-shaped angle.

INSTALLAZIONE 2

INSTALLATION 2




Soluzione di copertura con angolo a 90°.

Roof with a 90° angle.

INSTALLAZIONE 3


INSTALLATION 3



Soluzione di copertura con
pianta trapezoidale.


Roof with a trapezoidal plan.

COPERTURA INDIPENDENTE DALLA STRUTTURA ROOF SEPARATE FROM THE STRUCTURE




Copertura posizionata su cavedio, entro le mura.
Roof positioned on internal courtyard surrounded
by walls.

INSERIMENTO DEL SISTEMA OSCURANTE INSERTION OF A SUNSHADE SYSTEM



Possibilità di applicare il sistema oscurante su
diversi tipi di configurazione della copertura.
It is possible to apply the sunshade system
on various types of roof configurations.

INSERIMENTO DI UNA FINESTRA IN COPERTURA INSERTION OF A SKYLIGHT



Possibilità di inserire una finestra / abbaino
all'interno della copertura.
Possibility of inserting a skylight / dormer in the roof.



DIMENSIONAMENTO STATICO STATIC SIZING

Il dimensionamento statico indica i parametri da tenere in considerazione nella progettazione della copertura Puro. La sua affidabilità e sicurezza nel tempo sono il risultato di valori fisici stabiliti e verificati accuratamente dal team Sunroom. Durante il processo di dimensionamento statico vengono presi in considerazione i carichi di progetto, la dimensione della copertura, il numero e la posizione delle colonne.

Nella tabella riassuntiva sono rappresentati i dati relativi alla portata statica massima a seconda del vetro previsto e diversi range di dimensione della copertura.


The static sizing indicates the parameters to take into consideration when designing the Puro structure.

Its reliability and safety over time are the result of physical values established and verified by the Sunroom team. During the static sizing process, the design loads, roof size, and number and position of the posts are taken into consideration.

The table shows the data related to the maximum static load depending upon the glass to be used and various roof size ranges.



COPERTURA ROOF



SENZA RINFORZI STRUTTURALI WITHOUT STRUCTURAL REINFORCEMENTS

		A (mm)				kg/m ²
		800	900	1000	1100	
PORTATA STATICA MASSIMA MAXIMUM STATIC LOAD	B (mm)	5300	5100	4900	4800	50
		4800	4600	4500	4300	80
		4400	4250	4100	4000	120

CON RINFORZI STRUTTURALI WITH STRUCTURAL REINFORCEMENTS

		A (mm)				kg/m ²
		800	900	1000	1100	
PORTATA STATICA MASSIMA MAXIMUM STATIC LOAD	B (mm)	6000	6000	6000	6000	50
		6000	6000	6000	6000	80
		6000	6000	5900	5700	120

Peso vetro considerato 35 kg/m² Glass weight: 35 kg/m²

I dati sono indicativi. Rivolgersi per ogni progetto definitivo a Sunroom.
L'azienda declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei suoi prodotti.
The data are indicative. Contact Sunroom for a definitive project.
The company is not liable for improper use of its products.



DETTAGLI SCARICO ACQUA

Il sistema di scarico consente all'acqua piovana di essere convogliata all'interno delle gronde perimetrali e quindi scaricata a terra attraverso le colonne con discendenti in PVC. È previsto almeno uno scarico ogni 10 m² di copertura dove può defluire l'acqua.

WATER DRAIN DETAILS

The drain system allows rainwater to collect in the perimeter gutters and drain to the ground through PVC pipes. There is at least one drain planned for every 10 m² of roof where water may flow.


SCARICO A PAVIMENTO CON DISCENDENTE IN PVC INTERNO

FLOOR DRAIN WITH PVC PIPE



SCARICO FRONTALE E/O LATERALE CON DISCENDENTE IN PVC INTERNO


FRONT AND/OR SIDE DRAIN WITH PVC PIPE



SISTEMA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO PER GIARDINI D'INVERNO

THERMAL BREAK
ALUMINIUM SYSTEM
FOR CONSERVATORIES


SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



SEZIONE VERTICALE / VERTICAL SECTION

SISTEMA A TAGLIO TERMICO / THERMAL BREAK SYSTEM


SCALA 1:3 / SCALE 1:3



SEZIONE VERTICALE CON CONTROSOFFITTO / VERTICAL SECTION WITH FALSE CEILING

SISTEMA A TAGLIO TERMICO / THERMAL BREAK SYSTEM


SCALA 1:3 / SCALE 1:3



SEZIONE VERTICALE LATERALE / VERTICAL SIDE SECTION

SISTEMA A TAGLIO TERMICO / THERMAL BREAK SYSTEM

SCALA 1:3 / SCALE 1:3




SEZIONE COLONNA / POST SECTION


SISTEMA A TAGLIO TERMICO / THERMAL BREAK SYSTEM

SCALA 1:3 / SCALE 1:3

COLONNA INTERMEDIA
INTERMEDIATE POST



COLONNA D'ANGOLO
CORNER POST





CHIUSURE PERIMETRALI

GLASS SYSTEMS

Per godere del giardino d'inverno PURO tutto l'anno è fondamentale utilizzare chiusure perimetrali create su misura, e pensate per offrire un prodotto completo e di altissima qualità. Con la vasta gamma di vetrate scorrevoli, pieghevoli o a movimentazione verticale, il team Sunroom supporta il professionista nella scelta e nella realizzazione del sistema vetrato più idoneo.

To enjoy the PURO conservatory through the year, it is essential to use custom-made glass systems designed to offer a complete, high quality product. With the wide range of sliding doors, folding doors, or vertical motorised systems, the Sunroom team supports the professional in choosing and creating the most ideal glass system.



SISTEMA S.70 TT VERTICALE

S.70 TT VERTICAL SYSTEM

La vetrata scorrevole a movimentazione verticale motorizzata a taglio termico è una soluzione pratica e di grande effetto, ideale per ottimizzare lo spazio nel giardino d'inverno.


The sliding door with vertical motorised system with thermal break is a practical and highly effective solution, ideal for optimising space in the conservatory.



VETRATE PIEGHEVOLI S.75 TT, S.60 TT
S.75 TT, S.60 TT FOLDING DOORS

Sistemi vetrati ideali per creare il minimo ingombro, grazie alla tecnologia dell'impacchettamento (che può essere interno o esterno e su entrambi i lati della vetrata) e alla loro flessibilità dimensionale.

These glass systems are the least cumbersome thanks to the folding technology (which can be internal or external and on both sides of the glass) and their dimensional flexibility.



VETRATE SCORREVOLI S.150 TT, S.70 TT
S.150 TT, S.70 TT SLIDING DOORS


A taglio termico, ampie e funzionali, sono la soluzione ottimale per valorizzare il giardino d'inverno e renderlo elegante e luminoso in modo naturale, per un impatto estetico al top.

Thermal break, spacious and functional, they are the best solution to enhance your conservatory and make it elegant and bright in a natural way, for a great look.

NODI DI ACCOPPIAMENTO / CONNECTION NODES

SISTEMA A TAGLIO TERMICO CON SCORREVOLE S.150 TT / THERMAL BREAK SYSTEM WITH S.150 TT SLIDING DOOR


SCALA 1:5 / SCALE 1:5



NODI DI ACCOPPIAMENTO / CONNECTION NODES

SISTEMA A TAGLIO TERMICO CON PIEGHEVOLE S.75 TT E SERRAMENTO FISSO / THERMAL BREAK SYSTEM WITH S.75 TT FOLDING DOOR AND FIXED FRAME



SCALA 1:5 / SCALE 1:5



FISSAGGIO INFERIORE SU PAVIMENTO / LOWER FLOOR FASTENING

SISTEMA A TAGLIO TERMICO / THERMAL BREAK SYSTEM


SCALA 1:4 / SCALE 1:4



FISSAGGIO A PARETE / WALL MOUNTING

SISTEMA A TAGLIO TERMICO / THERMAL BREAK SYSTEM

SCALA 1:6 / SCALE 1:6



SISTEMA IN ALLUMINIO E VETRO PER SERRE SOLARI BIOCLIMATICHE

ALUMINIUM AND GLASS SYSTEM
FOR BIOCLIMATIC
SOLAR GREENHOUSES


SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



SEZIONE VERTICALE / VERTICAL SECTION

SISTEMA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SYSTEM


SCALA 1:3 / SCALE 1:3



SEZIONE VERTICALE CON CONTROSOFFITTO / VERTICAL SECTION WITH FALSE CEILING

SISTEMA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SYSTEM


SCALA 1:3 / SCALE 1:3



SEZIONE VERTICALE LATERALE / VERTICAL SIDE SECTION

SISTEMA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SYSTEM

SCALA 1:3 / SCALE 1:3




SEZIONE COLONNA / POST SECTION


SISTEMA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SYSTEM

SCALA 1:3 / SCALE 1:3

COLONNA INTERMEDIA
INTERMEDIATE POST



COLONNA D'ANGOLO
CORNER POST





CHIUSURE PERIMETRALI

GLASS SYSTEMS

Per poter utilizzare Puro come sistema per serre solari bioclimatiche e godere di tutti i vantaggi di un prodotto di altissima qualità, è fondamentale utilizzare sistemi vetrati certificati e che offrono una garanzia totale in termini di stabilità e sicurezza. L'ampia gamma Sunroom comprende vetrate scorrevoli, pieghevoli, a parcheggio o a movimentazione verticale per vivere lo spazio secondo il proprio stile.

To be able to use Puro as a system for bioclimatic solar greenhouses and enjoy all of the advantages of a high quality product, it is fundamental to use certified glass systems that offer a total guarantee in terms of stability and safety. The wide Sunrooms range include sliding, folding, or stacking doors or those with a vertical motorised system to enjoy the space according to your own style.



SISTEMA S.70 VERTICALE
S.70 VERTICAL SYSTEM

Sistema motorizzato che consente la chiusura in verticale, anche di grandi superfici.

Motorised system that allows vertical closure, even of large surfaces.



VETRATA A PARCHEGGIO SISTEMA TUTTOVETRO
TUTTOVETRO STACKING DOORS SYSTEM

Tuttovetro è un'ottima soluzione per creare un ambiente che permette di avere un'apertura parziale o totale senza profili verticali per la massima luminosità.


Tuttovetro is an excellent solution to create an environment that allows partial or total opening without vertical profiles for maximum light.



VETRATE PIEGHEVOLI S.40, S.30
FOLDING DOORS S.40, S.30

Le tipologie di vetrate pieghevoli Sunroom permettono di realizzare grandi aperture per una flessibilità e comunicazione costanti tra interno ed esterno.

The Sunroom folding door types allow large openings for great flexibility and constant communication between the inside and outside.



VETRATE SCORREVOLI S.50, TUTTOVETRO SLIDE
TUTTOVETRO SLIDE, S.50 SLIDING DOORS


Le vetrate Sunroom rispondono sempre ad ogni esigenza del cliente, con una qualità certificata e garanzia di durabilità nel tempo.

Sunroom glazed units always respond to all the customer's needs, with certified quality and a guarantee of durability over time.

NODI DI ACCOPPIAMENTO / CONNECTION NODES

SISTEMA IN ALLUMINIO CON SCORREVOLE S.70 E SERRAMENTO FISSO / ALUMINIUM SYSTEM WITH S.70 SLIDING DOOR AND FIXED FRAME


SCALA 1:5 / SCALE 1:5



NODI DI ACCOPPIAMENTO / CONNECTION NODES

SISTEMA IN ALLUMINIO CON VETRATA PIEGHEVOLE S.40 E SERRAMENTO FISSO / ALUMINIUM SYSTEM WITH S.40 FOLDING DOOR AND FIXED FRAME



SCALA 1:5 / SCALE 1:5



FISSAGGIO INFERIORE SU PAVIMENTO / LOWER FLOOR FASTENING

SISTEMA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SYSTEM


SCALA 1:4 / SCALE 1:4



FISSAGGIO A PARETE / WALL MOUNTING

SISTEMA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SYSTEM

SCALA 1:6 / SCALE 1:6









SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

	SISTEMA TAGLIO TERMICO THERMAL BREAK SYSTEM	SISTEMA IN ALLUMINIO ALUMINIUM SYSTEM
PROFONDITÀ MAX / MAX DEPTH	6000 mm	6000 mm
PESO COMPLESSIVO ESCLUSO VETRO / OVERALL WEIGHT EXCLUDING GLASS	15 Kg/m ²	15 Kg/m ²
STRUTTURA IN LEGA PRIMARIA EN 6060 E EN 6063 (ALLUMINIO ESTRUSO) EN 6060 AND EN 6063 PRIMARY ALLOY STRUCTURE (EXTRUDED ALUMINIUM)	✓	✓
PROFILO COLONNA ANGOLO / ANGLE POST PROFILE	209x209 mm	111x111 mm
PROFILO GRONDA / GUTTER PROFILE	154x340 mm	111x340 mm
SPESSORE TAMPONAMENTO / COVERING THICKNESS	30 mm 48 mm	10 mm 16 mm 30 mm
CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA EN 1090-1:2009/A1:2011 CERTIFICATION OF THE STRUCTURE EN 1090-1:2009/A1:2011	✓	✓
CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA UNI EN 12207 AIR PERMEABILITY CERTIFICATION UNI EN 12207	✓	✓
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO UNI EN 12210 WIND RESISTANCE CERTIFICATION UNI EN 12210	✓	✓
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA UNI EN 12208 WATER TIGHTNESS CERTIFICATION UNI EN 12208	✓	✓
CHIUSURE PERIMETRALI A VETRO GLASS SYSTEMS	SU RICHIESTA UPON REQUEST	SU RICHIESTA UPON REQUEST
ILLUMINAZIONE A LED / LED LIGHTING	SU RICHIESTA UPON REQUEST	SU RICHIESTA UPON REQUEST
ABBAINO MOTORIZZATO / MOTORISED DORMER	SU RICHIESTA UPON REQUEST	SU RICHIESTA UPON REQUEST
SENSORI CLIMATICI / CLIMATIC SENSORS	SU RICHIESTA UPON REQUEST	SU RICHIESTA UPON REQUEST

COLORI

COLOURS

	SUNROOM 7035		SUNROOM MARRONE MARMO MARBLE BROWN
	SUNROOM 1013		SUNROOM 9005 OPACO / MATTE
	SUNROOM T10		SUNROOM GRIGIO MARMO MARBLE GREY
	SUNROOM 9016		SUNROOM 7016 OPACO / MATTE
	SUNROOM 9010		SUNROOM 9007
	SUNROOM ARGENTO ANODIZZATO SILVER OX		SUNROOM 9006

CON SUPPLEMENTO / WITH SUPPLEMENT



Le tonalità dei campioni colori rappresentate sono puramente indicative.
Per l'effettiva veridicità cromatica rivolgersi a Sunroom.
The shades of the colour samples shown are purely indicative.
For actual colours, please contact Sunroom.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MAIN FEATURES




COPERTURA IN PIANO
Flat roof



TAGLIO TERMICO
Thermal Break



RISPARMIO ENERGETICO
Energy Savings



SISTEMA MODULARE
Modular System



ECO-FRIENDLY
Eco-Friendly



ILLUMINAZIONE LED*
Led lights available*



CERTIFICAZIONE CARICO NEVE*
Certification of snow bearing available*



**CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA
AL CARICO DEL VENTO UNI EN 12210**
Certified wind resistance
UNI EN 12210



**CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA
UNI EN 12208**
Water tightness certification
UNI EN 12208



ANTISISMICA*
Anti-Seismic*



DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
Drainage for rain water



**STRUTTURA PORTANTE
CERTIFICATA EN 1090-1**
Bearing structure
certified EN 1090-1




PRODOTTO IN ITALIA
Made in Italy



ACCIAIO INOX
Stainless Steel



ALLUMINIO
Aluminium



MARCATURA CE
EC Marking

* SU RICHIESTA / Available Upon Request

L'installazione di Puro per l'abitazione o l'edificio commerciale deve essere sempre effettuata da tecnici esperti che eseguiranno il lavoro a regola d'arte.

Puro dovrà essere perfettamente in piano per consentire il deflusso delle acque piovane.

Il team Sunroom supporta ogni progetto con differenti personalizzazioni come, ad esempio, il taglio delle colonne su richiesta e misure del cliente.

La struttura del giardino d'inverno Puro viene fornita in blocchi pre-montati per una maggiore praticità di installazione che comprendono l'impianto elettrico, i cablaggi e l'impianto di scarico delle acque piovane.

The installation of Puro in a home or in a commercial building must always be carried out by expert technicians who will perform the work properly.

Puro must be perfectly level to allow rainwater to drain.

The Sunroom team works on each project with different customisations such as, for example, the cutting of posts upon request and according to measurements from the customer.

The structure of is supplied in pre-assembled blocks for a more practical installation; these include the electrical system, the wiring, and the rainwater drainage system.





Tender srl

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALIA

Tel. +39 0541.834011 - fax +39 0541.833085

info@sunroom.it

sunroom.it